

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบึงคล้า อำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๑๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๑๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ นายภูวนัย ทองดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายพิษณุ เพ็ชรวารรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๗.๓ นายพงษ์วิรัตน์ ทองดี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	อบต.บึงคล้า		
โครงการ	ต่อเติมอาคารสำนักงาน กองช่าง อบต.บึงคล้า		
เจ้าของอาคาร	อบต.บึงคล้า		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลบึงคล้า อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	อำเภอห้วยสัก		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	76,578.58	1.3074	100,118.83	6000
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	76,578.58		100,118.83	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			100,100.00	

(= หนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน =)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคา
(นายกวนย์ ทองดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิชญ เพ็ชรารรรถน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์วัฒน์ ทองดี)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุแต่ละราคา

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน กองช่าง อบต.ป่งคล้า
ที่ตั้ง หมู่ที่ 13 ตำบลป่งคล้า
วันที่

อบต.ป่งคล้า
ผู้ประมาณราคา กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+แรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.30	ลบ.ม.	1,690.65	2,457.85	391.00	508.30	2,966.15
	Wire Mesh 4 MM. @ 0.20#	12.80	ตร.ม.	23.18	296.70	5.00	64.00	360.70
2	งานสถาปัตยกรรม							
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	12.20	ตร.ม.	162.00	1,976.40	82.00	1,000.40	2,976.80
	งานฉาบปูนเรียบ	24.40	ตร.ม.	67.00	1,634.80	53.00	1,293.20	2,928.00
3	ผนังสมาร์ทบอร์ด เซารอง 4" ขนาด 1.20x2.80x0.08 M.	9.60	ตร.ม.	462.00	4,435.20	121.00	1,161.60	5,596.80
	งานโครงสร้างหลังคา							
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 mm.	18.00	ม.	66.67	1,200.00			1,200.00
เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 mm.	7.00	ม.	94.32	660.21			660.21	
ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว 1.6 mm.	6.00	ม.	46.50	279.00			279.00	
เหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.3 mm.	18.00	ม.	36.08	665.41			665.41	
เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 mm.	7.00	ม.	147.63	1,034.83			1,034.83	
Metal Sheet 2.3 MM.	12.80	ตร.ม.	86.00	1,100.80	70.00	896.00	1,996.80	
หลังคา Metal Sheet 3.5 MM.+ฟอลซ์	17.28	ตร.ม.	176.00	3,041.28	70.00	1,209.60	4,250.88	
ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงค้ำ C-Line	12.80	ตร.ม.	237.00	3,033.60	75.00	960.00	3,993.60	
ค่าแรงงานประกอบหลังคา	210.00	กก.			12.00	2,520.00	2,520.00	
กระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 M.	12.80	ตร.ม.	421.00	5,388.80	222.00	2,841.60	8,230.40	
ป.1 กระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยวซ่อนผนัง (สีชา)	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
ป.2 กระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว (สีชา) พร้อมเหล็กค้ำ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
น.1 กระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ (สีชา) พร้อมเหล็กค้ำ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00			7,500.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+แรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานสื่อครีติก	56.40	ตร.ม.	50.00	2,820.00	30.00	1,692.00	4,512.00
	งานสีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	48.00	960.00	35.00	700.00	1,660.00
	โคมไฟฟ้าหลอด 2-T-8 18 W พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	135.00	540.00	3,940.00
	ตัวรับคู่	2.00	ชุด	140.00	280.00	80.00	160.00	440.00
	สรีฟชนิด-เปิด	2.00	ชุด	54.00	108.00	80.00	160.00	268.00
	สายไฟ VAF 2x2.5 ตร.มม.	20.00	ม.	19.35	387.00	16.00	320.00	707.00
	สายไฟ VAF 2x1.5 ตร.มม.	20.00	ม.	19.35	387.00	14.00	280.00	667.00
	งานร้อยผนังก่ออิฐฉาบปูน	2.00	ตร.ม.			40.00	80.00	80.00
	งานร้อยและติดตั้งประตูไม้บานทั้ง	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	375.00	375.00	2,125.00
					รวม			76,578.58