

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาตำบลบึงคล้า หมู่ที่ ๗.๑๓ ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๕,๙๒๓.๒๒ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๗ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๑๘๐ เมตร (ซอยหน้าโรงเรียนปากห้วยด่าน)
 - จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๘๗๐ เมตร (ซอยบ้านโคก)
 - จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๒๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๑,๐๙๐.๐๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำกับ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑. นายพรณกร มีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สะเตียง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายพิษณุ เพ็ชรวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓. นายสรายุทธ หลวงแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา ระบบประปา ตำบลบึงคล้า

สถานที่ก่อสร้าง : ม.๗,๑๓ ต.บึงคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

ประมาณราคาตามแบบปร.๕ : จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท		เป็นเงิน / บาท	
๑	งานก่อสร้างอาคาร	๒๘๓,๘๓๘.๒๐	๑.๓๐๗๔	๓๗๑,๐๔๐.๐๖	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๗๑,๐๔๐.๐๖	
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทหกสตางค์-)				๓๗๑,๐๔๐.๐๖	

ลงชื่อ

(นายพรณกร มีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพิษณุ เพ็ชรวารณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสรายุทธ ท้องแสน)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคา : ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาตำบลทุ่งคำ

สถานที่ก่อสร้าง : ม.๗๑๓ ต.ทุ่งคำ อ.ห้วยพริก จ.เพชรบูรณ์

ประมาณการเมื่อ :

ปริมาณงาน : จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๗ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๑๘๐ เมตร (ขอเชิญโรงเรียนปากห้วยคำ)

จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๘๗๐ เมตร (ขอเชิญโรงเรียนปากห้วยคำ)

จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ วางท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๒๐๐ เมตร

ประมาณการตามแบบเลขที่ :

ประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาตำบลทุ่งคำ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๗ (ขอเชิญโรงเรียนปากห้วยคำ)								
	ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. Pn.๑๐ (Pe.๘๐)	๑๘๐.๐๐	เมตร	๑๓๒.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๗,๒๖๐.๐๐	
	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๑,๑๘๔.๐๐	๒,๓๖๘.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Pe.ขนาด ๖๓ มม.	๒.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	แอสบรีดแยก Pe ขนาด ๒ นิ้ว ออก ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๑,๑๒๐.๐๐	
	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ท่อน	๓๘.๒๐	๒๖๗.๔๐	-	-	๒๖๗.๔๐	
	บอลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	งานย้ายมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว (ของเดิม)	๗.๐๐	ตัว	-	-	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาตำบลทุ่งคำ จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ (ขอเชิญโรงเรียนปากห้วยคำ)								
	ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. Pn.๑๐ (Pe.๘๐)	๘๗๐.๐๐	เมตร	๑๓๒.๐๐	๑๑๔,๘๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖๕,๒๕๐.๐๐	๑๘๐,๐๙๐.๐๐	
	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๑,๑๘๔.๐๐	๒,๓๖๘.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Pe.ขนาด ๖๓ มม.	๒.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	สามทาง Pe. ขนาด ๖๓ มม.	๒.๐๐	ตัว	๔๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	-	๙๖๐.๐๐	
	แอสบรีดแยก Pe ขนาด ๒ นิ้ว ออก ๑/๒ นิ้ว	๑๘.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	-	-	๒,๘๘๐.๐๐	
	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๘.๐๐	ท่อน	๓๘.๒๐	๖๘๗.๖๐	-	-	๖๘๗.๖๐	
	บอลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๘.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	-	-	๑,๐๘๐.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๘.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	งานย้ายมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว (ของเดิม)	๑๘.๐๐	ตัว	-	-	๑๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
				ยอดรวม		ยอดรวม		ยอดรวม	

รายการประมาณราคา : ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาตามสัญญาจ้าง
สถานที่ก่อสร้าง : ม.๗,๑๓ ต.ปึงดัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตามสัญญาจ้าง จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓								
	ท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. Pn.๑๐ (Pe.๘๐)	๒๐๐.๐๐	เมตร	๓๓๒.๐๐	๖๖,๔๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	
	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๖๓ มม.	๒.๐๐	ตัว	๑,๑๘๕.๐๐	๒,๓๖๘.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	
	แฉลมปิดแยก Pe ขนาด ๖๓ มม. ออก ๑/๒ นิ้ว	๖.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	-	๙๖๐.๐๐	
	ข้อต่อ ๙๐ Pe. ขนาด ๖๓ มม.	๒.๐๐	ตัว	๓๔๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	-	-	๖๘๐.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Pe.ขนาด ๖๓ มม.	๒.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖.๐๐	ท่อน	๓๘.๒๐	๒๒๙.๒๐	-	-	๒๒๙.๒๐	
	บอลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	-	-	๓๖๐.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	-	-	๒๘๐.๐๐	
	งานย้ายมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว (ของเดิม)	๖.๐๐	ตัว	-	-	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
						รวมยอด		๒,๘๓,๘๓๘.๒๐	