

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำจุดต้นมะขามใหญ่ซอยบ้านนายบุญลือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงคล้า อำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำจุดต้นมะขามใหญ่ซอยบ้านนายบุญลือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงคล้า อำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๔.๐๐x๒.๕๐
เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร คัดลอกแบบจากมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑. นายพรรณกร มีรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สะเดียง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายพิษณุ เพ็ชรวรรณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายพงษ์วิวัฒน์ ทองดี	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปงคล้า
	อำเภอหล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางและสะพาน	
สถานที่ก่อสร้าง	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำจุดต้นมะขามใหญ่ซอยบ้านนายบุญลือ ม.3 ตำบลปงคล้า	
	อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	

สรุปประมาณการตามแบบ	ปร.4/1 ท	จำนวน	0	แผ่น
	ปร.4/2 ท	จำนวน	2	แผ่น

ประมาณราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	Factor F (พื้นที่ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	277,440.66	1.2764	354,125.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					+ price vary 0%
					Factor FN งานทาง 1.3624
					Factor FN งานสะพานฯ 1.2764
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			354,125.26	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			354,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				


ความยาวถนนทั้งโครงการ	0.000 กม.	เฉลี่ยราคา กม.ละ	-	บาท
		เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	-	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน



1.ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรตกร มีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุ เพ็ชรวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์วัฒน์ ทองดี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ช่อมแซมท่อระบายน้ำจุดต้นมะขามใหญ่ซอยบ้านนายบุญเหลือ ม.3 ตำบลป่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ระยะทาง กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+000.00)

ผิวทาง ลูกกรัง
 ไหล่ทาง ลูกกรัง
 ประมาณราคา กว้าง เมตร
 กว้างข้างละ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตกลง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.								
	2.1 งานท่อลอดเหลี่ยม กม.ที่ 0+000 ขนาด 1 - 4.00 x 2.50 เมตร ความยาว 4.00 เมตร							
	2.1.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	13.00	38.98	506.74	1.2764	49.75	646.75
	2.1.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.06	1,773.00	5,425.38	1.2764	2,263.05	6,924.93
	2.1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง (ค.3)	ลบ.ม.	54.43	1,984.64	108,023.95	1.2764	2,533.19	137,881.53
	2.1.4 งานไม้แบบ	ตร.ม.	107.66	452.67	48,734.45	1.2764	577.78	62,203.79
	2.1.5 - งานไม้ค้ำยัน ϕ 4.00 นิ้ว	คัน	2.00	65.00	130.00	1.2764	82.96	165.92
	- งานไม้ค้ำยัน ϕ 6.00 นิ้ว	คัน	3.00	150.00	450.00	1.2764	191.46	574.00
	2.1.6 งานเหล็กเสริม							
	- ขนาด RB 6 มม.	กก.	27.00	20.36	549.72	1.2764	25.98	701.46
	- ขนาด RB 9 มม.	กก.	159.00	20.56	3,269.04	1.2764	26.24	4,172.16
	- ขนาด DB 12 มม.	กก.	3,283.00	21.14	69,402.62	1.2764	26.98	88,575.34
	- ขนาด DB 16 มม.	กก.	659.00	20.94	13,799.46	1.2764	26.72	17,608.48

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	- ขนาด DB 20 มม.	กก.	-				-	-
	- ขนาด DB 25 มม.	กก.	244.00	20.94	5,109.36	1.2764	26.72	6,519.68
	- ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	4,372.00	2.900	12,678.80	1.2764	3.70	16,176.40
	- ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5%	กก.	109.00	47.46	5,173.14	1.2764	60.57	6,602.13
2.1.7	ทรายถมข้าง BOX	ลบ.ม.	10.00	144.10	1,441.00	1.2764	183.92	1,839.20
2.1.8	CELOTEX WITH TAR	ตร.ม.	7.26	138.89	1,008.34	1.2764	177.27	1,286.98
2.1.9	MASTIC JOINT SEALER	ลิตร	7.75	58.00	449.50	1.2764	74.03	573.73
2.1.10	งานลูกรัง	ลบ.ม.	12.00	107.43	1,289.16	1.2764	137.12	1,645.44
	รวมราคาต้นทุน / 1 แห่ง				277,440.66	1.2764		354,125.26
	สรุปรวมค่างานสะพาน คสล.	แห่ง	-					
			-					
			-					
	รวมคำนวณต้นทุนงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			277,440.66		1.2764		354,125.26
	FACTOR F							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							