

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาตำบลบึงคล้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๓,๘๐๘,๘๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาแบบประปาตำบลบึงคล้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
วางท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๒๔๕ เมตร (สายร่องโคม) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๘๖,๘๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายพิษณุ เพ็ชรวรรณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน : ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายณัฐพัฒน์ นากลาง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน : กรรมการ
 - ๗.๓ นายสรายุทธ หลวงแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบบประปาตำบลบึงคล้า

สถานที่ก่อสร้าง : ม.๗ ต.บึงคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

ประมาณราคาตามแบบปร.๕ : จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคาร	๑๖๓,๕๓๗.๕๐	๑.๓๐๙๑	๒๑๔,๐๘๖.๘๑	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๑๔,๐๘๖.๘๑	
ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-)				๒๑๔,๐๘๖.๘๑	

ลงชื่อ


 (นายพิชญ เพ็ชรวรรณ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายณัฐพัฒน์ นากกลาง)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายสรายยุทธ หลวงแสน)
 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

รายการประมาณราคา : ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาตำบลป่งคล้า

สถานที่ก่อสร้าง : ม.๗ ต.ป่งคล้า อ.หันลักษ์ จ.เพชรบูรณ์

ประมาณการเมื่อ :

ปริมาณงาน : หมู่ที่ ๗ วางท่อ HDPE ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร Pn.๑๐ (Pe.๘๐) ยาว ๒๔๕ เมตร (สายรองโคม)

ประมาณการตามแบบเลขที่ :

ประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่งคล้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาตำบลป่งคล้า หมู่ที่ ๗ (สายรองโคม)								
	ท่อ HDPE ขนาด ๑๐๐ mm. Pn.๑๐ (Pe.๘๐)	๒๔๕.๐๐	เมตร	๓๙๖.๐๐	๙๗,๐๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๖,๗๕๐.๐๐	๑๓๓,๗๗๐.๐๐	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกด	๒.๐๐	ตัว	๙,๑๗๐.๐๐	๑๘,๓๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๘,๑๔๐.๐๐	
	หน้างาน PVC ขนาด ๑๐๐ mm.(พร้อมมือจับ)	๒.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	แกลนเบียดแยก Pe ขนาด ๒ นิ้ว ออก ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๑,๑๒๐.๐๐	
	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ฟุต	๓๘.๒๐	๒๖๗.๔๐	-	-	๒๖๗.๔๐	
	หน้างาน Sub End ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร (พร้อมมือจับ)	๔.๐๐	ชุด	๑,๘๖๕.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	-	-	๗,๓๐๐.๐๐	
	บอลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	งานขุดวางท่อหน้า ขนาด ๑/๒ นิ้ว (ของเดิม)	๗.๐๐	ตัว	-	-	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
						รวมยอด		๑๖๓,๕๓๗.๔๐	